

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Łubienko na dz. nr ewid. 48					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
		0,22	km	0,220	
				RAZEM	0,220
2		Odwodnienie			
2 d.2	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		
	km 280- 330,00	(330,00 - 280) * 0,5 * 0,5	m3	12,500	
				RAZEM	12,500
3 d.2	KNR-W 2-01 0227-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III - wbudowanie ziemi w nasyp korony drogi i pobocza	m3		
		12,5	m3	12,500	
				RAZEM	12,500
3		Podbudowa i nawierzchnia			
4 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		220 * 3	m2	660,000	
				RAZEM	660,000
5 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - tłuczeń kamienny niesortowany	m2		
		220 * 2,8	m2	616,000	
				RAZEM	616,000
6 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm- tłuczeń do nawierzchni drogowych, sortowane 31,5-63,0 mm	m2		
		220 * 2,8	m2	616,000	
				RAZEM	616,000