

Przedmiar

Budowa odcinka kablowej instalacji eNN dla zasilania imprez plenerowych –
Szkoła Łubno Szlacheckie - działka nr 391/11.
Obiekt Szkoła Łubno Szlacheckie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	J.M	Obmiar
		Odcinek linii kablowej z montażem zewnętrznego słupka gniazdowego RTR		
1	KNR 5-10 0312-13-020	Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach o grubości do 2 1/2 cegły z ręcznym przebijaniem otworów. Rura o średnicy zewnętrznej do 40 mm <i>krotność = 1,00</i>	szt	1
2	KNNR 5 0404-020-020	Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg- rozdzielnica natynkowa 2x12; IP65,IIKI z wyposażeniem(RT2)	szt	1
3	Klakulacja własna	Dostawa i montaż podlicznika	szt	1
4	KSNR 5 0304-0501-040	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył do 30 mm ² ,w rurach winidurowych o średnicy do 28 mm,na tynku,podłoże z cegły - YKY 5x10mm ² <i>krotność = 1,00</i>	m	12
5	KNR 2-01 0701-0301-040	Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii IV. <i>krotność = 1,00</i>	m	34
6	KNR 2-01 0704-0302-040	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii IV. <i>krotność = 1,00</i>	m	34
7	KNNR 5 0705-010-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - rura karbowana 2-ścienna HDPE fi 40; <i>krotność = 1,00</i>	m	35
8	KNNR 5 0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m <i>krotność = 1.00</i>	m	70
9	KNNR 5 0713-020-040	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych-YKY 5x10mm ² <i>krotność = 1,00</i>	m	35
10	KNNR 5 0726-090-020	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył do 16 mm ² <i>krotność = 1,00</i>	szt	2
11	KNNR 5 0403-010-020	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg mocowane na fundamentach prefabrykowanych - Słupki gniazdowe RTR na fundamencie - wyposażenie 2 gniazda 3 fazowe i 2 gniazda jednofazowe <i>krotność = 1,00</i>	szt	1
12	KNNR 5 1302-040-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył -5 <i>krotność = 1,00</i>	odcinek	1
13	Klakulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza wraz z dok. powykonawczą	kpl	1